



AREE SMISTAMENTO BAGAGLI / BHS
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Manuale Operativo

SEZ 2

REV.1

Gen 2016

SEZIONE 2

AREE SMISTAMENTO BAGAGLI/BHS – MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



AREE SMISTAMENTO BAGAGLI / BHS
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Manuale Operativo

SEZ 2

REV.1

Gen 2016

INTENZIONALMENTE BIANCA



**AREE SMISTAMENTO BAGAGLI / BHS
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Manuale Operativo

SEZ 2

REV.1

Gen 2016

Il presente documento, estratto dal Documento di Valutazione del rischio di AdB, riporta i pericoli e le prescrizioni legate alla sicurezza dei lavoratori, quale informativa sui rischi e misure di prevenzione e protezione in ottemperanza all'Art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, per le Aziende/Società che operano presso lo smistamento bagagli (BHS) relativamente alle aree direttamente amministrate da AdB, che comprendono, in virtù della qualifica di Gestore aeroportuale, quelle aree gestite e mantenute dalla stessa, ovvero non assegnate in uso esclusivo a terzi, ma destinate ad uso generalizzato da parte dei soggetti aeroportuali (pubblici e privati) e soggetti non aeroportuali.

SMISTAMENTO BAGAGLI BHS

Trattasi di edificio su due piani prefabbricato destinato al trattamento dei bagagli in partenza, in cui è presente l'impianto automatico per lo smistamento bagagli, nonché macchine radiogene per il controllo dei bagagli da stiva. Al primo piano sono presenti le aree tecniche dell'impianto, mentre al piano terra vi sono i caroselli per lo smistamento bagagli e relativi accessi carrabili e viabilità per la movimentazione dei carrelli porta bagagli.

L'impianto è dotato di opportuni scavalcamenti al fine di raggiungere tutte le parti dell'impianto. Si evidenzia comunque la presenza di spazi ristretti dove si possono svolgere attività manutentive.

Si evidenzia infine che è presente un tunnel tecnologico che collega l'impianto del BHS alle isole dei check-in.

L'ingresso a piedi è garantito da accessi pedonali segnalati e la movimentazione a piedi all'interno della struttura è segnalata da apposito percorso pedonale, sia nelle aree di smistamento, sia nelle aree tecniche dell'impianto.

Sono inoltre stati predisposti al piano terra dei locali d'appoggio con bagno per i lavoratori e locali per le attività di monitoraggio e controllo sia dell'impianto (supervisione impianto) sia della sicurezza dei bagagli (control room security).

Pericoli di area	- inciampo scivolamento - investimento (mezzi in movimento) - caduta colli - presenza di attrezzature in funzione (trascinamento, schiacciamento) - presenza di aree ristrette (parti impianto / Tunnel) - elettrocuzione (locali tecnici) - esposizione a radiazioni (Macchine radiogene) - dimensioni aree tecniche elevate (lavoro in solitudine)
Misure organizzative e gestionali in essere	



**AREE SMISTAMENTO BAGAGLI / BHS
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Manuale Operativo

SEZ 2

REV.1

Gen 2016

Misure comportamentali

- Divieto di accesso alle persone non autorizzate
- Divieto di accesso alle aree tecniche dell'impianto al personale non autorizzato e/o in presenza dei manutentori.
- Divieto di effettuare attività manutentive da soli (minimo due persone)
- Divieto di accesso al tunnel tecnologico da soli (minimo due persone)
- Divieto di effettuare attività di ispezioni da soli e/o in contatto continuo con altro operatore
- Divieto di deposito, anche temporaneo, di materiale nelle aree di transito
- Divieto di avvicinarsi alle parti dell'impianto di smistamento non di competenza
- Obbligo di veicoli a passo d'uomo all'interno dell'area
- Divieto di accesso/utilizzo di mezzi con motore endotermico all'interno dell'area
- Obbligo di utilizzo degli accessi carrabili per accedere con mezzi all'interno del magazzino
- Obbligo di utilizzo degli appositi accessi pedonali per accedere al magazzino e dei percorsi pedonali interni per la movimentazione a piedi
- Divieto di fumo ed uso di fiamme libere
- Divieto di accesso ai locali tecnici se non autorizzati e/o in presenza degli addetti alla manutenzione
- Al personale non addetto, divieto di avvicinarsi alle parti dell'impianto quando sono in utilizzo
- Divieto di indossare accessori che possono impigliarsi nel nastro (bracciali, collane, cravatte, etc.), se si necessita di avvicinarsi ai nastri trasportatori
- Divieto di stazionare/operare in adiacenza alle attrezzature radiogene e metal detector
- Quando si opera sull'impianto obbligo dei seguenti DPI:
 - a) Scarpe antinfortunistica
 - b) Guanti
- Divieto di salire sulle parti in quota dell'impianto se non autorizzati e/o in presenza dei manutentori
- Obbligo di utilizzo apposite scale predisposte per l'accesso alle parti in quota dell'impianto
- Obbligo per la movimentazione e deposito dei carrelli del rispetto della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

	AREE SMISTAMENTO BAGAGLI / BHS MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Manuale Operativo SEZ 2 REV.1 Gen 2016
---	--	--

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO	
<i>Pericoli di Incendio rilevati nell'area di lavoro</i>	- Innesco elettrico; - Presenza di materiale combustibile - Caldaia (metano)
<i>Vie di esodo</i> • segnaletica • illuminazione di emergenza	presente presente
<i>Mezzi ed impianti di spegnimento</i> • estintori • idranti • Sprinkler • segnaletica	9 Kg Polv Uni 45 / Uni 70 A umido presente
<i>Rilevazione ed allarme antincendio</i> • rivelatori fumi • impianto di allarme	Presente Presente
<i>Evacuatori di fumo</i>	Locale tecnico primo piano
<i>Video sorveglianza</i>	presente
<i>Dispositivi di sicurezza</i>	Sgancio manuale dell'impianto elettrico e adduzione gas
<i>Strutture resistenti al fuoco (R-RE-REI)</i>	Elementi Portanti e separante
LIVELLO ASSEGNATO ai sensi dell'allegato I (D.M. 10/03/98) → MEDIO	
In particolare trattasi di attività soggetta al Controllo dei VV.F. e come tale approvata dall'organo di controllo che ha esaminato l'adeguatezza delle misure generali di prevenzione.	

Per quanto riguarda la movimentazione dei mezzi e/o persone e destinazione d'uso delle aree, vedasi planimetrie allegate.

EDIFICIO BHS (BAGGAGE HANDLING SYSTEM)
PIANO TERRA



divieto di accesso ai non addetti

viabilità esterna

aerostazione
passeggeri

uscita carrelli

STOP

STOP

sosta carrelli carico bagagli

sosta carrelli carico bagagli

sosta carrelli carico bagagli

sosta carrelli carico bagagli

sosta carrelli carico bagagli

sosta carrelli carico bagagli

entrata carrelli

STOP

2° R.R.A.L.E.

area tecnica

Centrale Tecnologica

PRIMO PIANO

